2017 - 2022

SIVU PONT DE VAUX



Création d'un bassin de stockage/restitution des eaux unitaires au droit du DO PR NOTRE DAME - 2 300 m3 de volume utile et 3 036 m3 de capacité réelle



- **Le cabinet MONTMASSON est chargé de la mise en conformité du système d'assainissement du SIVU de PONT DE VAUX, portant sur la réhabilitation-extension de la STEP et la réadaptation des réseaux de transfert.**
- **La réalisation d'un bassin de stockage -restitution de 2300 m3 de volume utile et 3 036 m3 de capacité réelle des eaux unitaires au droit du DO Notre Dame permettra la réduction des rejets par temps de pluie au milieu ainsi que la limitation du débit futur transféré à la nouvelle station d'épuration. Les travaux ainsi définis permettront de satisfaire aux exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 en ce qui concerne la collecte et le traitement du «débit de référence».**

CARACTERISTIQUES :

- **Mise en place d'un bassin de rétention de 2 300 m3 de volume utile et 3 036 m3 de capacité réelle, totalement enterré, ventilé et désodorisé**
- **Fondations spéciales par pieux sécants**
- **Ouvrage de prise et de dérivation sur collecteur DN 1 200 existant, régulation débit conservé à 167 l/s**
- **Dégrilleur submersible à disques**
- **Equipement de rinçage par aspiration sous vide**
- **Installation de ventilation-désodorisation**

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre AVP PRO-ACT-VISA-DET-AOR
- Mandataire : MONTMASSON
- Co-traitant : DAVID FERRE (Architecte)
- Sous traitants : SAGE Environnement (dossiers règlementaires)

Montant HT de la mission :

Maitrise d'œuvre (globale) **205 000 €**

Montant HT des Travaux : 2 150 000 € HT

Travaux réceptionnés en Juillet 2022

Personne à contacter :
Mme GUICHARD 03.85.51.45.61

Montmasson Ingénieurs Conseils
PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr

Département de l'Ain

SIVU

De traitement des Eaux Usées de PONT.DE.VAUX et Communes Riveraines

B.P. 28
01190 Pont-de-Vaux

Tél. 03.85.51.45.60
Fax 03.85.30.34.89

CERTIFICAT DE CAPACITE

Je soussigné, **Monsieur le Président de la SIVU PONT DE VAUX,** atteste que le **Cabinet MONTMASSON,** Ingénieurs-Conseils 12A Rue du Pré Faucon – 74940 ANNECY LE VIEUX, a assuré la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de :

Création d'un bassin de stockage d'une nouvelle station d'épuration et les réseaux de transfert associés

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

- Mise en place d'un bassin de rétention de 2 300 m3 de volume utile et 3 036 m3 de capacité réelle, totalement enterré, ventilé et désodorisé
- Fondations spéciales par pieux sécants
- Ouvrage de prise et de dérivation sur collecteur DN 1 200 existant, régulation débit conservé à 167 l/s
- Dégrilleur submersible à disques
- Equipement de rinçage par aspiration sous vide
- Installation de ventilation-désodorisation

Enveloppe prévisionnelle travaux HT : 2 150 000 € HT

DESCRIPTIF DE LA MISSION :

- Mission de Maîtrise d'œuvre (AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR)

L'exécution de l'ensemble de la mission de maîtrise d'œuvre nous a donné entière satisfaction, tant en ce qui concerne sa qualité que le respect des délais, les règlements n'ont fait l'objet d'aucune difficulté.

Etabli à PONT DE VAUX, le 07/07/2022
Le Président
Pour valoir ce que de droit