

## COMMUNE DE LUCINGES



### CARACTERISTIQUES :

- Longueur de l'ouvrage : 25ml
- Largeur : 5ml
  
- Montant des travaux 73 830.00 € HT

### Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre partielle  
PRO, ACT, DET, VISA, AOR

### Montant HT de la mission :

Maitrise d'œuvre **6 380 €**

### REFECTION DU PONT DE MILLY A LUCINGES (74)

- Réfection de l'étanchéité du tablier
- Réfection murs en retour
- Injection des fissures dans la voûte
- Réfection des joints de maçonnerie
- Mise en place de tirants d'enserrement sur les murs en retour
- Remplacement des garde-corps
- Réfection de la chaussée

### Descriptif des travaux

- Déchargement de l'ouvrage pour diminuer les poussées sur les murs et diminuer les contraintes dans la voûte et d'étancher l'ouvrage pour éviter la progression de la dégradation des maçonneries,
- Etalement du mur amont rive droite par mise en place d'un buttonnage,
- Démontage et la réfection du mur en retour amont rive droite,
- Injection des fissures entre les bandeaux et le corps de voûte,
- Mise en place de tirants d'enserrement traversant sur les murs en retour
- Drainage des remblais de la voûte par réalisation de barbacanes dans la voûte
- Etanchement de l'ouvrage par mise en œuvre d'une étanchéité intermédiaire en géomembrane à environ 30cm en dessous de la chaussée finie
- Réfection de la chaussée à environ 15cm en dessous du niveau actuel
- Remplacement des garde-corps par des garde-corps conformes

**MONTANT TOTAL des travaux : 73 830.00 €**

### Personne à contacter :

M. GARCIA RESPONSABLE DES SERVICES  
TECHNIQUES  
04 50 43 39 32

### Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435  
74940 Annecy-le-Vieux Cedex  
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45  
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39  
cabinet.montmasson@montmasson.fr