

**REGIE DES EAUX GESSIENNES
COMMUNE DE PERON (01)**

**Reconstruction-extension de la station d'épuration de Peron
L'Epine - 7 000 EH**



CARACTERISTIQUES :

- Capacité portée de 4 670 EH à 7 000 EH - 220 m³/h
- Epuration biologique par boues activées
- Traitement physico chimique et tertiaire du phosphore
- Contraintes fortes de milieu récepteur,
- Continuité de service à garantir en cas de réhabilitation/extension
- Traitement tertiaire par filtre rotatif
- Déshydratation et stockage des boues par rhizocompostage
- Construction d'un ouvrage formant galerie dédiée à la formation CATEC
- La réhabilitation et réutilisation du clarificateur existant

Enveloppe H.T des travaux : 8 450 000 €

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre complète
- Dossier Loi sur l'Eau : SAGE ENVIRONNEMENT
- Architecte : David FERRE

Montant HT de la mission : Maîtrise d'œuvre 154 420 €

Personne à contacter :

DEBARD Jérémie - (Service études et travaux)
TEL : 04 85 29 20 00

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr